

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OBIEKT I MIEJSCE BUDOWY:

Internat Zespołu Szkół Technicznych Plac Zamkowy3. Adaptacja pomieszczeń na bazę noclegową dla wymiany uczniów realizowanego w ramach projektu „Współpraca Olecko-Butrymańce” W poszukiwaniu wspólnej historii, pasji i przyjaźni”. Fundusz małych projektów. Program współpracy transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Tabela nr 1. Zakres robót budowlanych sanitarnych i elektrycznych związanych z zamówieniem.

Nr	Podstawa wyceny	Opis robót.	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0318/02	Wymiana drzwi wewnętrznych, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł, drzwi 90 komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy.	szt	24,000
2	KNR 4-01 0320/02	Wymiana drzwi zewnętrznych do łazienek i na korytarzach o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach z cegieł, drzwi 100 komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy. Obrobienie ościeży.	szt	8,000
3	KNR 4-01 0318/04	Wymiana okien drewnianych łukowych o powierzchni otworu do 1m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł w łazienkach, szyby mleczne, okna 55*140. Obrobienie ościeży.	szt	16,000
4	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,800
5	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.	m ³	2,160
6	KNR 4-01 0318/02	Wymiana ościeżnic o powierzchni otworu do 2m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł drzwi łazienkowe 70 komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia. Obrobienie ościeży.	szt	8,000
7	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	163,000
8	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach.	m ²	109,000

9	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m ² wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich	m ²	183,000
10	KNR 2-02 0822/06	Licowanie ścian płytkami glazurowymi luzem o wymiarach 15x15 cm	m ²	183,000
11	KNR 2-02s 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m ²	238,000
12	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych AC4 układane na pokładzie izono wraz z przymocowaniem listew przypodłogowych	m ²	238,000
13	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	215,000
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	396,380
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	509,560
16	KNR 2-02 1104/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 150 na 150mm. Min. IV klasa ścieralności	miejsce	163,000
17	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi oraz wykonanie podejść do 8 sedesów, 18 umywalk, 4 brodzików.	mb	88,000
18	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z baterią i syfonem z tworzywa	kpl	18,000
19	KNR 4-03 0221/02	Wymiana brodzika stalowego	kpl	4,000
20	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową „kompakt”	kpl	8,000
21	KNR 4-03 0204/01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm ² Cu, do 12mm ² Al. w powłoce polwinitowej mocowanych paskami lub klamerkami do istniejącego podłoża, wykucie i uzupełnienie bruzd.	m	720,000
22	KNR 4-03 0402/02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzywa sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgałęziami, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ² .	szt	84,000
23	KNR 4-03 0308/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglany	szt	36,000

24	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2- biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym	szt	76,000
25	KNR 4-03 0601/03	Wymiana oprawek zwykłych lub półhermetycznych	szt	36,000
26	KNR 4-03 0303/03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 w podłożu ceglanym	szt	2,000